

**45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne**  
**Węzeł ciepły, pom. techniczne**

Zamówienie:
Lokalizacja: 15-950 Białystok ul. Marii Skłodowskiej Curie 23
Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku 15-950 Białystok ul. Marii Skłodowskiej Curie 23
Data przedmiaru: 29.04.2021
Identyfikator kosztorysu: RCKIK WĘZEŁ CO

WK Karta tytułowa

wyk.dn: 29.04.2021 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
2	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

**45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne**  
**Węzeł cieplny, pom. techniczne**

Identyfikator kosztorysu: RCKIK WĘZEŁ CO

WD Spis działów przedmiaru robót

wyk.dn: 29.04.2021 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
		1 Instalacja centralnego ogrzewania
		2 Węzeł cieplny

**45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne**  
**Węzeł ciepły, pom. techniczne**

Identyfikator kosztorysu: RCKIK WĘZEŁ CO

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 29.04.2021 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Instalacja centralnego ogrzewania</b>		
1	KNR 4-02 505-1 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o średnicy 15-20 mm	szt	2,00
2	KNNR 4 403-1 SST.S.02 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 15 mm	m	12,20
3	KNNR 4 406-2 SST.S.02 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzanych w budynkach niemieszkalnych	m	12,20
4	KNR 2-02 1512-1 SST B.15.00.00 Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm	m	7,20
5	KNNR 4 412-1 SST.S.02 Zawór grzejnikowy termostatyczny d:15 mm	szt	2,00
6	KNNR 4 412-1 SST.S.02 Zawór grzejnikowy powrotny d:15 mm	szt	2,00
7	KNNR 4 418-3 SST.S.02 Grzejniki jednopłytkowe 60 80	szt	1,00
8	KNNR 4 418-7 SST.S.02 Grzejniki dwupłytkowe 60 80	szt	1,00
9	KNNR 4 436-1 SST.S.02 Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji	urządzeń	2,00
<b>2</b>	<b>Węzeł ciepły</b>		
10u	KNR AT-17 1-1 SST.S.02 Demontaż istniejącego węzła ciepłego z wyniesieniem na zewnątrz i zwożeniem w miejscu na terenie działki inwestora	kpl	1,00
11	KNR AT-17 103-3 SST B.01.00.00 Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową w cegle [RMS=2]	cm	80,00
12	KNR 2-17 113-3 SST S.04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 35%) o średnicy do 315mm 3,14*0,22*(2,50+0,80)	m2	2,28
13	KNR 2-17 138-1 SST S.04 Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych do 800mm - stal nierdzewna	szt	0,00

----- Koniec wydruku -----